



Allmänna tekniska bestämmelser vid rörisoleringsentreprenader o dyl

Innehåll

1	Allmänt
2	Material
3	Montering
4	Kontroll
Bilaga 1	Anvisningar gällande a-priser och mättningsförfarande vid isoleringsentreprenader
Bilaga 2	Isoleringsprogram

1 Allmänt

1.1 Egenskaps- och utförandekrav

Allmänna fordringar vid isolering och ytbeklädnad av rörledningar, ventilationskanaler, vissa rökkanaler o d samt cisterner redovisade i SSG 1591, avsnitt 2.1 Allmänt (2.11 - 2.15) skall innehållas.

1.2 Rengöring

Överenskommelse träffas mellan Beställare och Leverantör om vem som utför eventuell rengöring av underlag före isolering.

1.3 Svetsning

För svetsning gäller bestämmelserna i Rörledningsnormer 1978 kap 12 och 13 samt i tillämpliga delar bestämmelserna gällande svetsning i arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1990:15, Tryckkärl.

1.4 Rör genomföringar

Rör genomföring i bjälklag utförs enligt SSG 5730 och i väggar enligt SSG 5720 - 5723. Överenskommelse om typ av genomföring träffas mellan Beställare och Leverantör.

1.5 Prefabricering

Kontrollmätning som underlag för prefabricering av isolering skall utföras av Leverantören på montageplatsen.

1.6 Ritningar

Leverantören är skyldig att i de speciella fall detta erfordras av Beställaren uppvisa ritning gällande isolerings utförande.

1.7 Tidplan

Isoleringsarbeten skall utföras enligt Beställarens tidplan.

1.8 Dagboksanteckningar

Leverantören skall föra anteckningar i dagbok om så påfordras av Beställaren.

2 Material

2.1 Isoleringsmaterial

Typ och tjocklek av isolering, som väljs enligt nedan, anges i bilaga 2, Isoleringsprogram.

2.11 Rörledningar

SSG 1591, avsnitt 2.21 (2.211 - 2.218), 2.23 och 2.24.

2.12 Ventilationskanaler

SSG 1591, avsnitt 2.31, 2.32, 2.33 (2.331) och 2.34 (2.341 - 2.342).

2.13 Rökkanaler o dyl

SSG 1591, avsnitt 2.41 (2.411).

2.14 Cisterner

SSG 1591, avsnitt 2.51 (2.511 - 2.512).