

Ytskydd inom industrin, erfarenheter från ett upphandlingsprojekt





Ytskydd inom industrin, erfarenheter från ett upphandlingsprojekt

Orientering

Vid byggprojekt inom industrin kommer ofta ytskydd i skymundan vilket medför felaktigt utförande med stora kostnader för beställare och leverantör som följd. En bidragande orsak är troligen att det finns allt färre personer involverade som har specialistkompetens. Rapporten redovisar erfarenheter och slutsatser kring upphandling, utförande och leverans från ett byggprojekt på en anläggning inom industrin med avseende på ytskydd. Rapporten ger beställare och leverantörer information om vad man bör tänka på för att få ett bra och kostnadsoptimerat ytskydd i sin anläggning.

Innehåll

1 Bakgrund och syfte	1
2 Metod	2
3 Arbetsgrupp	2
4 Första uppföljningstillfället	2
4.1 Upphandling och kontrakt	2
4.2 Leverans och utförande	3
4.3 Avvikelse	3
4.4 Kontroll och uppföljning	3
5 Andra uppföljningstillfället	4
6 Slutsatser	5
6.1 Upphandling och kontrakt	5
6.2 Utförande	6
6.3 Kontroll och uppföljning	6
6.4 SSGs ytskyddsstandard	7
7 Referenser	7

Bilaga 1 Underlag för diskussion avseende ytskydd

1 Bakgrund och syfte

SSGs ytskyddskommitté arbetar med standardisering och utredningsarbete inom området ytskydd. SSGs ytskyddsstandard är en heltäckande målningsstandard och används vid projektering, upphandling, utförande och kontroll av målning, vid ny- och underhållsmålning. Bakgrunden till rapporten är att kommittén ville följa hur man hanterar ytskydd i samband med ett nybyggnadsprojekt på en industrianläggning, från projektstart till efterkontroll. Med syfte att få kunskap om hur standarden kan förbättras som verktyg och stöd.