



VVS-system: Märkning, provning, dokumentation och utbildning

Orientering

SSG 3707 omfattar rekommendationer för märkning av ventilationskanaler, vätske- och ångledningar med mera. Standarden omfattar också bestämmelser för utbildningens innehåll, hur injustering och provning av anläggningen ska utföras och krav på vilken dokumentation som ska upprättas och medfölja levererad utrustning.

Innehåll

1	Märkning av ventilationskanaler	2
1.1	Utförande	2
2	Märkning av installationskomponenter och övrigt	3
2.1	Utförande	3
2.2	Exempel på skylt för märkning av installationskomponent	3
2.3	Exempel på märkning utöver platsnummerskylt	4
2.4	Övrig märkning.	4
3	Märkning av vätske- och ångledningar.	4
3.1	Utförande	4
4	Utbildning	5
5	Injustering och provning	5
5.1	Injustering och provning av ventilation.	5
5.2	Injustering och provning – kyla	6
5.3	Injustering och provning – värme.	7
5.4	Injustering och provning, vatten och avlopp.	8
6	Ljudmätning	8
7	Dokumentation	8
7.1	Objektkort.	8
7.2	Driftkort	8
7.3	Drift- och skötselinstruktioner.	9
8	Referenser	10

Bilaga 1: Objektkort