Förhandsgranskning / Preview

Checklista för acceptanstest av styrsystem

Allmänt

Denna utgåva skiljer sig i huvudsak från den föregående vad gäller layout och att bilagorna tagits fram i ett ändringsbart utförande. (Word-format)

Innehåll

1 Syfte
2 Omfattning
3 Genomförande
3.1 Personal, leverantör
3.2 Personal, beställare
3.3 Utrustning
3.4 Planering
3.5 Processtationer
3.6 Operatörsstationer
3.7 Generella funktioner
Bilaga 0 Allmänt
Bilaga 1 Processtation
Bilaga 2 Operatörsstation
Bilaga 3 Generella funktioner
Bilaga 4 Restlista Processtation
Bilaga 5 Restlista Operatörsstation
Bilaga 6 Restlista Generella Funktioner

1 Syfte

Syftet med acceptanstesten är att före leverans av styrsystem kontrollera:

att styrsystemets omfattning och utförande motsvarar beställningen

att styrsystemets funktioner motsvarar överlämnade konfigureringsunderlag och specifikationer

att styrsystemets prestanda motsvarar i kontraktet angivna tekniska data

Utförs en noggrann acceptanstest före leverans av styrsystem kan tiden för anläggningens utcheckningsarbete minskas.

2 Omfattning

Acceptanstesten bör omfatta hela leveransen. Systemets samtliga enheter bör då vara uppkopplade och i drift.

En komplett acceptanstest bör alltid genomföras även om hårdvaruleverans och applikationsprogram utförs av olika leverantörer eller i beställarens egen regi.

Not to be reprinted without permission